

Pořadové číslo	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávky bez DPH	Jednotková cena montáže bez DPH	Celková cena dodávky bez DPH	Celková cena montáže bez DPH	Celková cena bez DPH
	FVE 1 - 11,5 kWp a 11,5 kWh - Obecní úřad							
1	FVE PANELY							
1.1	Fotovoltaický panel 500 Wp (případně jiný výkon, ale podmínkou je celkový výkon elektrárny 11,5 kWp)	ks	28	2,800.00	1,500.00	78,400.00	42,000.00	120,400.00
1	FVE PANELY CELKEM							120,400.00
2	KONSTRUKCE							
2.1	Konstrukce pro kotvení FVE panelů do střechy - včetně spojovacích dílů, spojovacího materiálu	ks	28	2,500.00	1,300.00	70,000.00	36,400.00	106,400.00
2	KONSTRUKCE CELKEM							106,400.00
3	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů)							
3.1	DC rozvaděč	kpl	1	12,759.00	2,000.00	12,759.00	2,000.00	14,759.00
3.2	DC kabely solar 6 mm2	kpl	1	8,245.00	2,000.00	8,245.00	2,000.00	10,245.00
3.3	AC rozvaděč	kpl	1	14,620.00	2,000.00	14,620.00	2,000.00	16,620.00
3.4	AC Kabeláž	kpl	1	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00
3.5	elektroinstalační materiál DC	kpl	1	6,500.00	2,000.00	6,500.00	2,000.00	8,500.00
3.6	datový kabel	kpl	1	3,240.00	2,000.00	3,240.00	2,000.00	5,240.00
3.7	elektroinstalační materiál AC	kpl	1	9,412.00	2,000.00	9,412.00	2,000.00	11,412.00
3.8	drobný instalační materiál	kpl	1	6,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00
3	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) CELKEM							86,776.00
4	STŘÍDAČE							
4.1	Hybridní střídač 12 kWp min účinnost 97% euroúčinnost	ks	1	50,667.50	4,000.00	50,667.50	4,000.00	54,667.50
4	STŘÍDAČE CELKEM							54,667.50
5	BATERIOVÝ SYSTÉM							
5.1	Hybridní baterie 11,5 kWh	set	1	111,790.25	4,000.00	111,790.25	4,000.00	115,790.25
5	BATERIOVÝ SYSTÉM CELKEM							115,790.25
6	MONITORING							
6.1	Monitoring FVE (management)	kpl	1	29,800.00	5,700.25	29,800.00	5,700.25	35,500.25
6	MONITORING CELKEM							35,500.25
7	OSTATNÍ							
7.1	doprava a manipulace (materiál na stavbu, manipulace na stavbě, montážní mechanismy)	kpl	1	27,800.00	N/R	27,800.00	N/R	27,800.00
7.2	vedlejší rozpočtové náklady, koordinační činnost	kpl	1	N/R	9,800.00	N/R	9,800.00	9,800.00
7.3	Energetický posudek	ks	0.5	N/R	N/R	N/R	N/R	0.00
7.4	Projektová studie technologického řešení	ks	0.5	N/R	N/R	N/R	N/R	0.00
7.5	Revize	ks	0.5	5,000.00	N/R	2,500.00	N/R	2,500.00
7	OSTATNÍ CELKEM							40,100.00
8	KONSTRUKCE STŘECH ČI MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE							
8.1	Případně vynucené investice do konstrukcí střech či modernizace elektroinstalace	ks	1	N/R	N/R	N/R	N/R	0.00
8	KONSTRUKCE STŘECH ČI MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE CELKEM							0.00
CELKEM								559,634.00

