

| Pořadové číslo | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena dodávky bez DPH | Jednotková cena montáže bez DPH | Celková cena dodávky bez DPH | Celková cena montáže bez DPH | Celková cena bez DPH |
|----------------|--|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | FVE 1 - 11,5 kWp a 11,5 kWh - Obecní úřad | | | | | | | |
| 1 | FVE PANELY | | | | | | | |
| 1.1 | Fotovoltaický panel 500 Wp (případně jiný výkon, ale podmínkou je celkový výkon elektrárny 11,5 kWp) | ks | 23 | 3.500,00 | 2.300,00 | 80.500,00 | 52.900,00 | 133.400,00 |
| 1 | FVE PANELY CELKEM | | | | | | | 133.400,00 |
| 2 | KONSTRUKCE | | | | | | | |
| 2.1 | Konstrukce pro kotvení FVE panelů do střechy - včetně spojovacích dílů, spojovacího materiálu | ks | 23 | 2.500,00 | 1.500,00 | 57.500,00 | 34.500,00 | 92.000,00 |
| 2 | KONSTRUKCE CELKEM | | | | | | | 92.000,00 |
| 3 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) | | | | | | | |
| 3.1 | DC rozvaděč | kpl | 1 | 12.759,00 | 2.000,00 | 12.759,00 | 2.000,00 | 14.759,00 |
| 3.2 | DC kabely solar 6 mm2 | kpl | 1 | 8.245,00 | 2.000,00 | 8.245,00 | 2.000,00 | 10.245,00 |
| 3.3 | AC rozvaděč | kpl | 1 | 14.620,00 | 2.000,00 | 14.620,00 | 2.000,00 | 16.620,00 |
| 3.4 | AC kabeláž | kpl | 1 | 11.400,00 | 2.000,00 | 11.400,00 | 2.000,00 | 13.400,00 |
| 3.5 | elektroinstalační materiál DC | kpl | 1 | 6.500,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 8.500,00 |
| 3.6 | datový kabel | kpl | 1 | 3.240,00 | 2.000,00 | 3.240,00 | 2.000,00 | 5.240,00 |
| 3.7 | elektroinstalační materiál AC | kpl | 1 | 9.412,00 | 2.000,00 | 9.412,00 | 2.000,00 | 11.412,00 |
| 3.8 | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) CELKEM | | | | | | | 88.176,00 |
| 4 | STŘÍDAČE | | | | | | | |
| 4.1 | Hybridní střídač 12 kWp min účinnost 97% euroúčinnost | ks | 1 | 50.667,50 | 4.000,00 | 50.667,50 | 4.000,00 | 54.667,50 |
| 4 | STŘÍDAČE CELKEM | | | | | | | 54.667,50 |
| 5 | BATERIOVÝ SYSTÉM | | | | | | | |
| 5.1 | Hybridní baterie 11,5 kWh | set | 1 | 111.790,25 | 4.000,00 | 111.790,25 | 4.000,00 | 115.790,25 |
| 5 | BATERIOVÝ SYSTÉM CELKEM | | | | | | | 115.790,25 |
| 6 | MONITORING | | | | | | | |
| 6.1 | Monitoring FVE (management) | kpl | 1 | 29.800,00 | 5.700,25 | 29.800,00 | 5.700,25 | 35.500,25 |
| 6 | MONITORING CELKEM | | | | | | | 35.500,25 |
| 7 | OSTATNÍ | | | | | | | |
| 7.1 | doprava a manipulace (materiál na stavbu, manipulace na stavbě, montážní mechanismy) | kpl | 1 | 27.800,00 | N/R | 27.800,00 | N/R | 27.800,00 |
| 7.2 | vedlejší rozpočtové náklady, koordinací činnost | kpl | 1 | N/R | 9.800,00 | N/R | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 7.3 | Energetický posudek | ks | 0,5 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0,00 |
| 7.4 | Projektová studie technologického řešení | ks | 0,5 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0,00 |
| 7.5 | Revize | ks | 0,5 | 5.000,00 | N/R | 2.500,00 | N/R | 2.500,00 |
| 7 | OSTATNÍ CELKEM | | | | | | | 40.100,00 |
| 8 | KONSTRUKCE STŘECH ČI MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE | | | | | | | |
| 8.1 | Případně vynucené investice do konstrukcí střech či modernizace elektroinstalace | ks | 1 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0,00 |
| 8 | KONSTRUKCE STŘECH ČI MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE CELKEM | | | | | | | 0,00 |
| CELKEM | | | | | | | | 559.634,00 |

| Poradové číslo | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena dodávky bez DPH | Jednotková cena montáže bez DPH | Celková cena dodávky bez DPH | Celková cena montáže bez DPH | Celková cena bez DPH |
|----------------|---|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | FVE 1 - 4 kWp a 4 kWh - čistička odpadních vod | | | | | | | |
| | 1 FVE PANELY | | | | | | | |
| 1.1 | Fotovoltaický panel 500 Wp (případně jiný výkon, ale podmínkou je celkový výkon elektrárny 4 kWp) | ks | 8 | 3.500,00 | 1.875,00 | 28.000,00 | 15.000,00 | 43.000,00 |
| | 1 FVE PANELY CELKEM | | | | | | | 43.000,00 |
| | 2 KONSTRUKCE | | | | | | | |
| 2.1 | Konstrukce pro kotvení FVE panelů do střechy - včetně spojovacích dílů, spojovacího materiálu | ks | 8 | 2.500,00 | 1.300,00 | 20.000,00 | 10.400,00 | 30.400,00 |
| | 2 KONSTRUKCE CELKEM | | | | | | | 30.400,00 |
| | 3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) | | | | | | | |
| 3.1 | DC rozvaděč | kpl | 1 | 9.785,00 | 2.000,00 | 9.785,00 | 2.000,00 | 11.785,00 |
| 3.2 | DC kabely solar 6 mm ² | kpl | 1 | 4.122,00 | 2.000,00 | 4.122,00 | 2.000,00 | 6.122,00 |
| 3.3 | AC rozvaděč | kpl | 1 | 14.620,00 | 2.000,00 | 14.620,00 | 2.000,00 | 16.620,00 |
| 3.4 | AC kabeláž | kpl | 1 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 3.5 | elektroinstalační materiál DC | kpl | 1 | 6.500,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 8.500,00 |
| 3.6 | datový kabel | kpl | 1 | 3.240,00 | 2.000,00 | 3.240,00 | 2.000,00 | 5.240,00 |
| 3.7 | elektroinstalační materiál AC | kpl | 1 | 9.412,00 | 2.000,00 | 9.412,00 | 2.000,00 | 11.412,00 |
| 3.8 | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | 3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) CELKEM | | | | | | | 79.679,00 |
| | 4 STŘÍDAČE | | | | | | | |
| 4.1 | Hybridní střídač 4 kWp min účinnost 97% euroúčinnost | ks | 1 | 38.545,00 | 4.000,00 | 38.545,00 | 4.000,00 | 42.545,00 |
| | 4 STŘÍDAČE CELKEM | | | | | | | 42.545,00 |
| | 5 BATERIOVÝ SYSTÉM | | | | | | | |
| 5.1 | Hybridní Home baterie 5,8 kWh | kpl | 1 | 61.311,00 | 4.000,00 | 61.311,00 | 4.000,00 | 65.311,00 |
| | 5 BATERIOVÝ SYSTÉM CELKEM | | | | | | | 65.311,00 |
| | 6 MONITORING | | | | | | | |
| 6.1 | Monitoring FVE (management) | kpl | 1 | 4.700,00 | 3.100,00 | 4.700,00 | 3.100,00 | 7.800,00 |
| | 6 MONITORING CELKEM | | | | | | | 7.800,00 |
| | 7 OSTATNÍ | | | | | | | |
| 7.1 | doprava a manipulace (materiál na stavbu, manipulace na stavbě, montážní mechanisy) | kpl | 1 | 10.000,00 | N/R | 10.000,00 | N/R | 10.000,00 |
| 7.2 | vedlejší rozpočtové náklady, koordinací činnost | kpl | 1 | N/R | 9.800,00 | N/R | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 7.3 | Energetický posudek | ks | 0,5 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0,00 |
| 7.4 | Projektová studie technologického řešení | ks | 0,5 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0,00 |
| 7.5 | Revize | ks | 0,5 | 5.000,00 | N/R | 2.500,00 | N/R | 2.500,00 |
| | 7 OSTATNÍ CELKEM | | | | | | | 22.300,00 |
| | 8 KONSTRUKCE STŘECH ČI MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE | | | | | | | |
| 8.1 | Případně vynucené investice do konstrukcí střech či modernizace elektroinstalace | ks | 1 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0,00 |
| | 8 KONSTRUKCE STŘECH ČI MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE CELKEM | | | | | | | 0,00 |
| CELKEM | | | | | | | | 291.035,00 |