

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63,
Slavkov u Brna – I. etapa“ uzavřené dne 22.2.2024
(dále jen Dodatek č. 1)

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)
2. Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632.
zastoupen: Ing. Gabrielou Maršálkovou, vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.2.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna – I. etapa.
- 2.2 V průběhu provádění prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly a nemohly být známy při zpracování projektové dokumentace, a které významným způsobem ovlivnili realizaci díla. Jedná se o tyto skutečnosti:
- a) nutnost provizorního zajištění klenby ve sklepě a jejího vyklínování z důvodu navazujících prací v průjezdě
 - b) úklidy stávajícího materiálu
 - c) odstranění náletů ze sousedního pozemku

- d) realizace schodišťové stěny v 1.NP z II. etapy z důvodu provázanosti s novým stropem nad 1.NP
 - e) bourání přízdívek ke štítu z II. etapy
 - f) přezdívání, dozdvívání a zazdvívání nesoudržného zdiva odhaleného po odstranění omítek
 - g) sešívání trhlin u oken odhalených po odstranění omítek
 - h) změny v oblasti nových stropů vzniklé zaměřením skutečného stavu – odklon štítové zdi
 - i) odpočet spínání objektu z důvodu nutnosti změny řešení statického zajištění ve vztahu ke stavu štítové zdi
- 2.3 V důsledku uvedených skutečností je nezbytné změnit Smlouvu o dílo způsobem dále v tomto Dodatku č. 1 uvedeným.

III. Změna ceny prací a dodávek

3.1 Čl. IV. odst. 4.1. bude nově znít následovně:

„4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	2 875 324,70,-- Kč
DPH 21%	603 818,19,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	3 479 142,89,-- Kč

Navazující část ustanovení čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo zůstává nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno na 64. schůzi rady města usnesením č. 1060/64/RM/2024 ze dne 17.6.2024.
- 4.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každý má povahu originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: změnové listy

Ve Slavkově u Brna dne: 18.6.2024

Za objednatele:


Město
Slavkov u Brna
684 01
- 60 -



.....
Bc. Michal Boudný
starosta

V Brně dne 20.6.2024

Za zhotovitele:



.....
Ing. Gabriela Maršálková
vedoucí obchodního oddělení

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2406_1 **Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa**
Objekt: 01 **Dodatek - nezpůsobilé výdaje**
Rozpočet: ZL 01 **Odvoz odpadu z průjezdu**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: 00292311
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 208,00
PSV	5 556,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 764,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 764,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 410,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 31 174,44 CZK

v BRNE^V dne 15.5.2024



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7/7
 619 00 Brno
 IČ: 48529303
 DIČ: CZ 48529303

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 01 - Odvoz odpadu z průjezdu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			5 556,00	21,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 208,00	78,4
Cena celkem					25 764,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Odvoz odpadu z průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				5 556,00
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	12,00000	463,00	5 556,00

Vyklizení suti z průjezdu

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 208,00
2	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	8,00000	151,00	1 208,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

3	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	280,00000	25,00	7 000,00
		8*35		280,00000		

4	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,00000	650,00	5 200,00
5	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	8,00000	850,00	6 800,00

Celkem	25 764,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 02 - Zazdívky, dozdívky, osazení překladů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			178 496,96	72,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			935,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 618,25	12,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 109,31	6,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 290,42	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 990,55	7,3
Cena celkem					245 440,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 02	Zazdívky, dozdívky, osazení překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				178 496,96
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi Zadění otvoru v místnosti 1.03.B 0,445*0,7*0,65 0,9*2,4*0,65-0,7*1,7*0,65 3*0,65	m3	2,78298	8 740,00	24 323,25
					0,20248	
					0,63050	
					1,95000	
2	311231117R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na suchou maltovou směs 10 MPa Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. pilíř mezi okny : 1,7*0,65*0,65 nadezdívka nad okny : 3,5*0,65*0,8	m3	2,53825	8 335,00	21 156,31
					0,71825	
					1,82000	
3	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 3*2,6*0,10*0,075 3*3*0,1*0,075 2*0,96*0,1*0,075	m3	0,14040	10 400,00	1 460,16
					0,05850	
					0,06750	
					0,01440	
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm S.102 I160 : 2*2,6*0,16 S.203 I120 : 2*1,8*0,12 S206 I140 : 2*3,5*0,14	m2	2,24400	1 038,00	2 329,27
					0,83200	
					0,43200	
					0,98000	
5	346244821R00	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm 2,35*2*4	m2	18,80000	1 159,00	21 789,20
					18,80000	
6	380942112R00	Výztuž helikální 1x d 6 mm, vrt. cihelné zdivo 16*8*0,5	m	64,00000	1 382,00	88 448,00
					64,00000	
7	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů S.203 : 3*1,8*11,15*0,001	t	0,06021	42 000,00	2 528,82
					0,06021	
8	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů S.206 : 4*3,5*14,37*0,001 S.102 : 4*2,6*17,9*0,001	t	0,38734	42 500,00	16 461,95
					0,20118	
					0,18616	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				935,00
9	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	11,00000	85,00	935,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 618,25
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 pilíř mezi okny : 1,7*0,65*0,65 nadezdívka nad okny : 3,5*0,65*0,8	m3	2,53825	750,00	1 903,69
					0,71825	
					1,82000	
11	963065312R00	Bourání nosné konstrukce trémové ze dřeva tvrdého 2*0,16*0,24*6,8	m3	0,52224	3 835,00	2 002,79
					0,52224	
12	965082923R00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 6,756*1,4*0,065	m3	0,61480	200,00	122,96
					0,61480	
13	973031335R00	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	6,00000	150,00	900,00

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 02	Zazdívky, dozdívky, osazení překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Pro uložení překladů S.102 2+2+2		6,00000		
14	975022341R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm do 3 m	m	6,96000	3 430,00	23 872,80
		Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. 3+3+0,96		6,96000		
15	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	9,45840	192,00	1 816,01
		6,756*1,4		9,45840		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 109,31
16	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,77566	850,00	15 109,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 290,42
17	762431225RT2	Montáž obložení stěn OSB deskami včetně dodávky OSB desky tl. 10 mm	m2	2,60992	261,50	682,49
		ukončení po odbourání stropu : (6,756+1,4)*0,32		2,60992		
18	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	9,45840	100,00	945,84
		6,756*1,4		9,45840		
19	762811811R00	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	18,91680	35,00	662,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 9,45840		9,45840		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 9,45840		9,45840		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 990,55
20	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,12215	151,00	1 075,44
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
21	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	249,27511	25,00	6 231,88
22	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,12215	650,00	4 629,40
23	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	7,12215	850,00	6 053,83
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
Celkem						245 440,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2406_1 Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt: 01 Dodatek - způsobilé výdaje
Rozpočet: ZL 03 Podepření a vyklínování klenby v 1.PP

Objednatel: Město Slavkov u Brna IČO: 00292311
 Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
 68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 472,29
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 472,29


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 472,29 CZK
Základní DPH	21 %	19 839,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 114 311,47 CZK

v BRNĚ dne 15.5.2024



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7/7
 619 00 Brno
 IČO: 48529303
 DIČ: CZ 485 29303

 Za zhotovitele



MĚSTO SLAVKOV U BRNA
 68401 SLAVKOV U BRNA

 Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 03 - Podepření a vyklínování klenby v 1.PP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 739,17	45,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			24 084,00	25,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 975,04	27,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 674,08	1,8
Cena celkem					94 472,29	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	Podepření a vyklínování klenby v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 739,17
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	46,38000	195,00	9 044,10
		46,38		46,38000		
2	289201111R00	Vyklínování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém	m2	46,38000	403,50	18 714,33
		46,38		46,38000		
3	289474211R00	Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového	m2	46,38000	323,00	14 980,74
		S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.				
		46,38		46,38000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				24 084,00
4	985421144	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou, šířka trhlin přes 10 do 15 mm tloušťka zdiva přes 600 mm	m	8,92000	2 700,00	24 084,00
		8,92		8,92000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 975,04
5	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	35,68000	728,00	25 975,04
		8,92*4		35,68000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 674,08
6	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,96950	850,00	1 674,08
Celkem						94 472,29

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt:	01	Dodatek - způsobilé výdaje
Rozpočet:	ZL 04	Stěna nesoucí schody, věnec, zabetonování komínu
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	198 680,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	198 680,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 680,03 CZK
Základní DPH	21 %	41 722,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **240 402,84 CZK**

v BRNĚ
dne 15.5.2024



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 04 - Stěna nesoucí schody, věnec, zabetonování komínu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			135 559,57	68,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 245,63	8,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 116,65	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 483,33	9,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 274,85	11,2
Cena celkem					198 680,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 04	Stěna nesoucí schody, věnec, zabetonování komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				135 559,57
1	311231117R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na suchou maltovou směs 10 MPa Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. dozdění po odbourání zdi : 3,75*1,2*0,5 přízdívka u komínu : 0,15*2,5*1,2 zazdění komínu : 0,6*0,6*7	m3	5,22000	8 335,00	43 508,70
2	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 1,9*4,6*0,28	m3	2,44720	4 865,00	11 905,63
3	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení 1,9*4,6*2 0,28*4,6*2	m2	20,05600	706,00	14 159,54
4	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,05600	m2	20,05600	301,50	6 046,88
5	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) (31,6+88,8+295,9+24,7)/1000	t	0,44100	54 800,00	24 166,80
6	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm 331,8/1000	t	0,33180	37 500,00	12 442,50
7	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 zpevnění rohu okolo komínu (0,3*0,7+0,425*0,3)*1,2	m3	0,40500	5 840,00	2 365,20
8	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení (0,425+0,425)*1,2	m2	1,02000	738,00	752,76
9	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,02000	m2	1,02000	141,50	144,33
10	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505) hlavní výztuž : (10*1,2*0,89)/1000 třminky : (1,4*5*0,39*2)/1000 trny : (20*0,25*0,89)/1000	t	0,02059	57 850,00	1 191,13
11	380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou trny do zdiva : 46*0,25 trny do věnce : 12*0,2 trny sloup : 20*0,15	m	16,90000	969,00	16 376,10
12	31136R	D+M Vylamovací výztuž Plexus Napojení stěny BS.11	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 245,63
13	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 11,43*0,3*0,52	m3	1,78308	5 110,00	9 111,54
14	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 11,43*2*0,3	m2	6,85800	481,00	3 298,70
15	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,85800	m2	6,85800	117,50	805,82
16	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,08534	35 500,00	3 029,57

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 04	Stěna nesoucí schody, věnec, zabetonování komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hlavní výztuž 4x 12 : (4*11,43*0,89)/1000		0,04069		
		třímníky 8mm po 200mm : (57*1,2*0,39)/1000		0,02668		
		tmy do zdiva : (46*0,35*0,86)/1000		0,01385		
		tmy do věnce : (12*0,4*0,86)/1000		0,00413		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 116,65
17	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,60100	750,00	1 950,75
		roh : (0,3*0,3*2+0,15*0,3+0,15*0,45)*1,2		0,35100		
		ubourání zdi : 3,75*1,2*0,5		2,25000		
18	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,59500	1 220,00	3 165,90
		0,25*0,25*1,2		0,07500		
		0,6*0,6*7		2,52000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 483,33
19	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	22,92157	850,00	19 483,33
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 274,85
20	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	8,81823	151,00	1 331,55
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
21	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	308,63805	25,00	7 715,95
22	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,81823	650,00	5 731,85
23	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního	t	8,81823	850,00	7 495,50
Celkem						198 680,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2406_1 **Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa**
Objekt: 01 **Dodatek - způsobilé výdaje**
Rozpočet: ZL 05 **Přípevnění trapézových plechů, přivaření trnů**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: 00292311
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	51 485,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	51 485,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 485,30 CZK
Základní DPH	21 %	10 811,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 297,21 CZK

v BRNĚ



Za zhotovitele

dne

15.5.2024



Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 05 - Připevnění trapézových plechů, přivaření trnů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 052,00	40,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 415,80	59,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17,50	0,0
Cena celkem					51 485,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 05	Přípevnění trapézových plechů, přivaření trnů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4						21 052,00
Vodorovné konstrukce						
1	413941011R00	Tupý svar výztuže do podložky nosníku, D do 16 mm	kus	76,00000	277,00	21 052,00
		1.NP : 14+13		27,00000		
		2.NP : 14+3+17+15		49,00000		
Díl: 95						30 415,80
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	953944116R00	Vstřelování hřebů, D 8 x 30 až 70 mm	kus	311,00000	97,80	30 415,80
		1.NP - po 200 mm : 19+20+13+13+13+13+21		112,00000		
		7+7+7+3+3		27,00000		
		2.NP - po 200 mm : 19+19+20+10+10+10+4+4		96,00000		
		26+26+12+12		76,00000		
Díl: 99						17,50
Staveništní přesun hmot						
3	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,02059	850,00	17,50
Celkem						51 485,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2406_1** **Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa**

Objekt: **01** **Dodatek - způsobilé výdaje**

Rozpočet: **ZL 06** **Odečet spínání objektů**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: **00292311**
Palackého náměstí 65 DIČ: **CZ00292311**
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-145 128,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-145 128,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-145 128,00 CZK
Základní DPH	21 %	-30 476,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -175 604,88 CZK

v BRNE

MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7/7
 619 00 Brno
 IČ: 48529303
 DIČ: CZ 48529303

Za zhotovitele

dne

15.5.2024

Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 06 - Odečet spínání objektů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-145 128,00	100,0
Cena celkem					-145 128,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 06	Odečet spínání objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-145 128,00
1	9856222R1	Spínání objektů - vložení a dodání táhla průměr 15.7 mm	m	-42,70000	2 640,00	-112 728,00

Poznámka k položce:

Průměr lana 15.7mm

Pevnost v tahu 1 860 MPa

Tloušťka stěna HDPE 80 1.5mm (-0.0/+0.4mm)

Podíl vrstvy HDPE 80 pláštěmin. 54kg/t

Podíl vrstvy HDPE 80 mazivamin. 38kg/t

Jednolanový systém bez soudržnosti, je složen z předpínacích lan průměru 15.7mm (0.6"S), uložených v HDPE chrániče s mazivem. Tím je zajištěna vynikající dvoustupňová protikorozní ochrana a dochází k minimální ztrátě předpínací síly vlivem tření. Vnější průměr jednolanových kabelů MonoStrand je 20mm. Instalace tohoto lehkého systému je mimořádně rychlá, díky jeho rozměrům ho lze použít i do velmi subtilních konstrukcí a je velice flexibilní při koordinaci s výztuží. Lana mohou být vedena skrytá v kanálcích uvnitř konstrukce (památky, obytné budovy). Tam, kde to esteticky nevede, se vedou po povrchu konstrukce (průmysl). Ke kotvení používáme poplastované kotevní hlavice. Lana se napínají pomocí předpínacích pistolí.

vč. vyvrtání, předepnutí apod.

Husova 63 Slavkov - rekonstrukce DPS - 2. ETAPA :

výkres D.1.2.02 - VÝKAZY MATERIÁLU :

Výpis předpínacích lan :

Lp_11 :

14,6 :

Lp_12 :

14,2 :

Lp_13 :

13,9 :

Součet :

-42,7

-42,70000

2	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	-12,00000	2 700,00	-32 400,00
---	-----------	---	-----	-----------	----------	------------

výkres D.1.2.02 - VÝKAZY MATERIÁLU :

Husova 63 Slavkov - rekonstrukce DPS - 2. ETAPA :

výkres D.1.2.04 a D.1.2.13 :

Kotvení předpínacích lan :

12 :

-12

-12,00000

Celkem						-145 128,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 06	Odečet spínání objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt:	01	Dodatek - způsobilé výdaje
Rozpočet:	ZL 07	Zabetonování mezery vzniklé posunem nosníků v místnosti 203
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		9 908,78
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		9 908,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 908,78 CZK
Základní DPH	21 %		2 080,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

11 989,62 CZK

v BRNĚ



MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Za zhotovitele

dne

15.5.2024



MĚSTO
SLAVKOV U BRNA
68401

Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 07 - Zabetonování mezery vzniklé posunem nosníků v místnosti 203

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 504,13	85,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 404,65	14,2
Cena celkem					9 908,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Zabetonování mezery vzniklé posunem nosníků v místnosti 203

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 504,13
1	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37 4,25*0,16*0,4 4,54*0,16*0,4	m3	0,56256 0,27200 0,29056	4 695,00	2 641,22
2	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení při S.111 : 3,84*0,4+0,4*0,16*2 při S.113 : 4,28*0,4+0,16*2*0,4	m2	3,50400 1,66400 1,84000	804,00	2 817,22
3	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,50400	m2	3,50400 3,50400	308,00	1 079,23
4	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) (4*4,25*0,61)/1000 (4*4,54*0,61)/1000 (17*1*0,22)/1000+(18*1*0,22)/1000	t	0,02915 0,01037 0,01108 0,00770	67 460,00	1 966,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 404,65
5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,65253	850,00	1 404,65
Celkem						9 908,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2406_1 **Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa**
Objekt: 01 **Dodatek - nezpůsobilé výdaje**
Rozpočet: ZL 09 **Odstranění náletových dřevin a odvoz zeminy**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: 00292311
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 808,96
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 808,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 808,96 CZK
Základní DPH	21 %	7 729,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 44 538,84 CZK

v BRNĚ

dne

29.5.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 09 - Odstranění náletových dřevin a odvoz zeminy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 808,96	100,0
Cena celkem					36 808,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 09	Odstranění náletových dřevin a odvoz zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						36 808,96
1	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu 12,2*6	m2	73,20000	289,50	21 191,40
				73,20000		
2	122107111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.,v hor.1,2 odhad množství : 10	m3	10,00000	39,10	391,00
				10,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000	m3	10,00000	296,50	2 965,00
				10,00000		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000*25	m3	250,00000	23,90	5 975,00
				250,00000		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,20000	m2	73,20000	15,80	1 156,56
				73,20000		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	10,00000	513,00	5 130,00

Celkem	36 808,96
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
Objekt:	01	Dodatek - způsobilé výdaje
Rozpočet:	ZL 10	Bourání přízdivek ke štítu
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		65 071,19
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		65 071,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 071,19 CZK
Základní DPH	21 %		13 664,95 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

78 736,14 CZK

v BRNĚ

dne

15.5.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 10 - Bourání přizdivek ke štítu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 213,75	14,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			55 857,44	85,8
Cena celkem					65 071,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 10	Bourání přízdívek ke štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 213,75
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 přízdívky ke štítu : 1,91*4,5 0,67*4,5 0,15*4,5	m3	12,28500	750,00	9 213,75
					8,59500	
					3,01500	
					0,67500	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				55 857,44
2	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	22,11300	151,00	3 339,06
3	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	773,95500	25,00	19 348,88
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,11300	650,00	14 373,45
5	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	22,11300	850,00	18 796,05

Celkem	65 071,19
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2406_1 **Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa**
Objekt: 01 **Dodatek - způsobilé výdaje**
Rozpočet: ZL 11 **Sešití trhlin u oken ve 2.NP**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: 00292311
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	81 021,66
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	81 021,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 021,66 CZK
Základní DPH	21 %	17 014,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **98 036,21 CZK**

v BRNE dne 15.5.2024


 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2406_1 - Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 11 - Sešití trhlin u oken ve 2.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			75 444,00	93,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 579,04	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			223,86	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 774,76	3,4
Cena celkem					81 021,66	100,0

Položkový rozpočet

S:	2406_1	Revitalizace domu na Husově ulici č.p. 63, Slavkov u Brna - I. etapa
O:	01	Dodatek
R:	ZL 11	Sešití trhlin u oken ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				75 444,00
1	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	62,80000	1 050,00	65 940,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
okno do ulice : 4*2,5+17*0,8+16*0,8 36,40000						
okno do dvora : 17*0,8+16*0,8 26,40000						
2	985442292	Příplatek k cenám přídavné šroubovitě nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	52,80000	180,00	9 504,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
okno do ulice : 17*0,8+16*0,8 26,40000						
okno do dvora : 17*0,8+16*0,8 26,40000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 579,04
3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,88000	108,00	2 579,04
3,7*3,5-1,2*1,7 10,91000						
4,3*3,6-0,9*2,4-0,5*0,7 12,97000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				223,86
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,61754	362,50	223,86
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 774,76
5	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,09848	151,00	165,87
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
6	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,44680	25,00	961,17
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,09848	650,00	714,01
8	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního	t	1,09848	850,00	933,71
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Celkem						81 021,66

Poznámky uchazeče k zadání

